



DET NYE RIGSHOSPITAL



Det Nye Rigshospital

Bygherre

Region Hovedstaden

Arkitekt

LINK arkitektur og 3XN

Udført

2018

Omfang

25.000 m²

Beskrivelse

Facaderne på byggeriet udgør 25.000m². Herudover er der ud- og indvendige beklædningsarbejder med i entreprisen. Facaden udføres i systemet Hansen UnitAI - præfabricerede elementer. Til dette projekt udføres elementerne med færdig naturstensbeklædning og integreret solafskærmning monteret fra fabrik. Udover et godt arbejdsmiljø sikrer den indendørs produktion under "ordnede forhold" en høj grad af finish samt minimerer risiko for fejl og mangler. Samtidig sikrer den høje grad af præfabrikation bygherren en god totaløkonomi, da der ved at anvende Hansen UnitAI frigives værdifuld plads og tid på byggepladsen til andre entreprenører



Systemer benyttet til projektet:

Hansen UnitAI



Special designede systemer



Dobbelt facade

